

OBRAS DE URBANIZACIÓN

EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN

OBRA: Urbanización e infraestructura para 217 lotes en barrio Villa Ávalos - Córdoba Capital. Año: 2022

COMITENTE: Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar - Córdoba

DESCRIPCIÓN: Red vial interna consistente en cordón cuneta, carpeta de rodamiento con material granular 0-20 y bocacalles de hormigón, veredas y rampas para discapacitados, red interna de cloacas incluyendo red principal diam. 160 mm y conexiones domiciliarias, red eléctrica de media y baja tensión, alumbrado público, ejecución de viviendas, forestación, mobiliario urbano y obras varias de cicatrización.

OBRA: Ejecución de infraestructura para 369 lotes en asentamiento Villa Unión - Córdoba Capital. Año:2021

COMITENTE: Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar - Córdoba

DESCRIPCIÓN: Red vial interna consistente en cordón cuneta, carpeta de rodamiento con material granular 0-20 y bocacalles de hormigón, veredas y rampas para discapacitados, red interna de cloacas incluyendo red principal diam. 160 mm, conexiones domiciliarias y nexos cloacal diam. 250 mm, red eléctrica de media y baja tensión, alumbrado público, forestación, mobiliario urbano y obras varias de cicatrización.

OBRA: Red vial y cloacal interna en Nobú Town - Córdoba. Año:2020

COMITENTE: Dakota desarrollos inmobiliarios.

DESCRIPCIÓN: Desmonte, preparación de sub-rasante, sub-base granular, base granular, cordón cuneta, carpeta asfáltica y pavimento de H° simple. Ejecución de cañerías hasta \varnothing 250 mm, bocas de registro, derivaciones domiciliarias y cruces para servicios. Long: 5400 metros

OBRA: Infraestructura en Loteo Codini - San Francisco - Córdoba. Año:2014

COMITENTE: Codini SA

DESCRIPCIÓN: Desmonte de suelo vegetal, preparación de sub-rasante, ejecución de base granular, cordón cuneta, bocacalles de H° simple. Excavación de zanja para alojamiento de cañería. Obras de arte para desagües pluviales. Long: 4800 metros