

OBRAS VIALES

EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN

OBRA: (EN EJECUCION) Duplicación Ruta Provincial N°30 - Tramo: Ruta Nacional A005 - Bv. Circunvalación Oeste - Departamento Rio IV. Año: 2023

COMITENTE: Dirección Provincial de Vialidad

DESCRIPCIÓN: Duplicación de calzada de Ruta Provincial consistente en sub-base granular, base granular, carpeta asfáltica, cordón cuneta, bocacalles y cruces con base antibombeo de hormigón y pavimento de hormigón H30 espesor 0,22 m, señalización vertical, demarcación horizontal, traslado y puesta en funcionamiento de alumbrado publico

OBRA: (EN EJECUCION) Pavimentación de Colectoras en Av. De Circunvalación, Tramo: Salida 8 (Dist. Au Córdoba-Rosario) a Salida 9 (Dist. RN N°9 Sur - Av. Sabattini). Año: 2024

COMITENTE: Camino de las Sierras S.A.

DESCRIPCIÓN: Construcción de colectoras de Av. de Circunvalación incluyendo excavación de caja, compactación de sub-rasante, construcción de sub-base y base granular, cordón cuneta, bocacalles de hormigón simple y ejecución de carpeta asfáltica.

OBRA: (EN EJECUCION) Av. De Circunvalación - Sección II - Pr. 33+250 a Pr 35+460. Distr. Av. Santa Ana a Distr. El Tropezón - Completamiento de Cuneta Derecha. Año: 2022

COMITENTE: Camino de las Sierras S.A.

DESCRIPCIÓN: Ejecución de canal de desagüe para completamiento de cuneta derecha de Av. Circunvalación, en una extensión de 1300 m, consistente en canal trapezoidal de H°A° y en un canal rectangular de H°A°. Incluye la excavación para apertura de caja, compactación de sub-rasante, readecuación de interferencias y demolición de obras varias.

OBRA: Reconstrucción Av. Costanera Sur del Rio Suquía- Tramo: Calle Boulogne Sur Mer y Calle José Ramón Figueroa - Depto: Capital. Año: 2022

COMITENTE: Dirección Provincial de Vialidad - Ministerio de Obras Públicas - Córdoba

DESCRIPCIÓN: Reconstrucción de Av. Costanera consistente en nueva calzada a distinta elevación sumado a la ejecución de muro de contención de hormigón armado y construcción de calzada principal y acceso a CTR Municipal, incluyendo terraplén compactado, sub-base y base granular, cordón cuneta, carpeta de concreto asfáltico. Readecuación de alcantarilla de cruce del A° El Infiernillo, obra de 240 m3 de H°A°, muro de protección sobre arroyo con gaviones, colchonetas con revestimiento de H° proyectado (870 m3 de gaviones, 900 m2 de colchonetas) y la construcción de calle paralela al arroyo de pavimento rígido. Ejecución de obra de alumbrado público sobre costanera.

OBRAS VIALES

EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN

OBRA: Intersección de R. N. N°38 con R.P. N°54 y Costanera de Cosquín. Departamento: Punilla. Año 2022.

COMITENTE: Dirección Provincial de Vialidad - Ministerio de Obras Públicas - Córdoba

DESCRIPCIÓN: Intersección de 1300 m³ de pavimento de hormigón de 0,22 m de espesor, con base anti bombeo de hormigón simple, movimiento de suelo para construcción del paquete estructural, señalización vertical y demarcación horizontal, obras de arte, y obra de alumbrado público en rotonda y en 500 metros de costanera la cual incluye 50 columnas de alumbrado público.

OBRA: Pavimentación de Colectoras en Av. De Circunvalación, Tramo: Salida 8 - Distribuidor Autopista Córdoba - Rosario. Año: 2022

COMITENTE: Camino de las Sierras S.A.

DESCRIPCIÓN: Construcción de colectoras de la autopista Córdoba - Rosario en un tramo de 2200 m, incluyendo excavación de caja, compactación de sub-rasante, construcción de sub-base y base granular, cordón cuneta y ejecución de carpeta asfáltica. Incluye la construcción de empalme de pavimento rígido a Av. Circunvalación, consistente en sub-base suelo-arena, base anti bombeo de hormigón pobre, y pavimento de hormigón de espesor 22 cm

OBRA: Pavimentación Costanera Norte (Chocancharava) - Tramo: Calle Santa Fe - Calle Quena - Departamento: Río IV. Año 2022.

COMITENTE: Dirección de Vialidad - Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento - Córdoba

DESCRIPCIÓN: Costanera de pavimento articulado de 8000 m², 350 m³ de cordón cuneta, badenes y bocacalles, base anti bombeo de hormigón simple, saneamiento y recambio de suelo, señalización vertical.

OBRA: Puente sobre el Río Algodón S-388 - Norte de la localidad Arroyo Algodón

COMITENTE: Dirección Provincial de Vialidad - Ministerio de Obras Públicas - Córdoba

DESCRIPCIÓN: Puente de hormigón armado de 10,40 m de longitud, de tipo tablero macizo, con fundación de pilotes de 1Ø de 23 mts. pre-excavados. Incluye trabajos de movimiento de suelos para readecuación de calzada y muro de gaviones con colchonetas para protección de estribos.

OBRAS VIALES

EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN

OBRA: Mejoramiento de camino rural tramo S-322/T-176-2 - Localidad de Serrano - Provincia de Córdoba. Año 2022.

COMITENTE: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales IV (PROSAP IV) - Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento - Córdoba

DESCRIPCIÓN: Mejoramiento de 11,6 km camino rural con 7000 m³ de base granular, 21.500 m³ de terraplén compactado, alcantarillas de hormigón armado tipo pórtico y de caños, cabezales de hormigón armado, señalización vertical.

OBRA: Desvío Transito Pesado Las Varillas.

COMITENTE: Comunidad Regional San Justo.

DESCRIPCIÓN: Desmonte, preparación de sub-rasante, terraplenamiento con Base granular suelo-arena-cemento y ejecución de Pavimento de Hormigón de e=0,25m. Long. 1.100ml.

OBRA: Desvío Tránsito Pesado y Protección Urbana Contra inundaciones en la localidad de Jovita - Dpto. Gral. Roca.

COMITENTE: M.A.A y S.P. Córdoba.

DESCRIPCIÓN: Desmonte, compactación subrasante, terraplén compactado y ejecución de capa de rodamiento suelo arena. Long. 5.94Km.

OBRA: Prolongación Costanera Miramar de Ansenauza.

COMITENTE: Municipalidadde Miramar.

DESCRIPCIÓN: Desmonte, terraplenamiento, base granular y ejecución de pavimento articulado y de HoSo - 9.740m². Protección de taludes con piedra primera voladura (Rip Rap) y ejecución de veredas perimetrales.

OBRA: Ejecución de Alteo en Camino Rural Interprovincial entre Santa Fe y Córdoba.

COMITENTE: Municipalidadde San Francisco

DESCRIPCIÓN: Construcción de terraplén compactado 112.300 m³ y colocación de alcantarillas de HoAo prefabricadas para la regulación del flujo hídrico Interprovincial.

OBRA: Construcción de Alcantarillas en caminos públicos y Sistematización Cuenca de Aporte Localidad de Canals - Ruta Provincial No3

COMITENTE: D.P.V. - Córdoba.

DESCRIPCIÓN: Colocación de alcantarillas con cabezales de HoAo y excavación de Canales nuevos. Total 57,6 Km. También se realizaron 2 cortes de Ruta para la colocación de alcantarillas en la RN No8 con su respectiva restitución del paquete estructural incluida la capa de rodamiento de asfalto en caliente.

OBRAS VIALES

EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN

OBRA: Completamiento Costanera Miramar entre calles General Paz y España.

COMITENTE: Municipalidadde Miramar.

DESCRIPCIÓN: Desmonte, terraplén compactado, base granular y ejecución de pavimento articulado y de H°S°. 2.340m². Ejecución de veredas de Hormigón rayado.

OBRA: Pavimento de Hormigón Simple en Calle Ecuador y Castelli.

COMITENTE: Municipalidadde San Francisco.

DESCRIPCIÓN: Reemplazo de paquete estructural con Base granular y ejecución de 5.866m² de Pavimento de Hormigón Simple de e=0,18m.

OBRA: Pavimento de Hormigón Simple en Calle Uruguay.

COMITENTE: Municipalidadde San Francisco.

DESCRIPCIÓN: Reemplazo de paquete estructural con Base granular y ejecución de 4.235m² de Pavimento de Hormigón Simple de e=0,18m.

OBRA: Ejecución de Cordón Cuneta en Barrio El Prado - San Francisco - Córdoba.

COMITENTE: Municipalidadde San Francisco.

DESCRIPCIÓN: Desmonte, preparación de subrasante y ejecución de 4.368m² de Cordón Cuneta de Hormigón Simple de e=0,15m.

OBRA: Cordón Cuneta en Barrio Independencia - Sector II

COMITENTE: Municipalidadde San Francisco

DESCRIPCIÓN: Desmonte, preparación de subrasante y ejecución de 2.327m² de Cordón Cuneta de Hormigón Simple de e=0,15m.