OBRAS HIDRÁULICAS

EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN

OBRA: **(EN EJECUCION)** Desagüe Sagrada Familia – Año 2024
COMITENTE: Dirección de Obras Viales – Municipalidad de Córdoba
DESCRIPCIÓN: Desagüe Pluvial Urbano consistente en 1400 ml de conductos de H°A° de 1,50 m x 1,00 m y de 2,00 m x 2,00 m incluyendo sumideros, cámaras de Inspección de H°A°, obras de descarga al río Suquía, y la repavimentación de 11.000 m2 con pavimento de hormigón, 1200 metros de cantero central, rampas de accesibilidad y alumbrado público.

OBRA: **(EN EJECUCION)** Canal de Saneamiento Sistematización de Cuenca Oeste y Sur de Oliva – (Depto. Tercero Arriba). Año 2025.
COMITENTE: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos - Córdoba
DESCRIPCIÓN: Excavación de 33 km canal a cielo abierto, ejecución de 12 alcantarillas de caños con cabezales de hormigón prefabricado incluyendo cruces de caminos de la red secundaria y terciaria, saltos hidráulicos con gaviones y colchonetas, y terraplenamiento de caminos para conformación de alteos con aporte de suelo.

OBRA: **(EN EJECUCION)** Sistematización de la cuenca Sur de Oncativo al Arroyo Las Junturas – (Deptos. Río Segundo y Tercero Arriba). Año 2025.
COMITENTE: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos - Córdoba
DESCRIPCIÓN: Excavación de 27 km canal a cielo abierto, ejecución de 23 alcantarillas de caños con cabezales de hormigón prefabricado incluyendo cruces de caminos de la red secundaria y terciaria, saltos hidráulicos con gaviones y colchonetas, y terraplenamiento de caminos para conformación de alteos con aporte de suelo.

OBRA: **(EN EJECUCION)** Readecuación y limpieza de canales del sistema de riego capital – Zona Norte – Año 2025
COMITENTE: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos - Córdoba
DESCRIPCIÓN: Limpieza y mantenimiento de canales de riego en la ciudad de Córdoba, incluye el traslado del material extraído al enterramiento sanitario, como así también la reparación y mantenimiento de las obras de arte existentes.

OBRA: Obras de readecuación y mantenimiento de canales de la provincia de Córdoba - Zona III – Año 2025
COMITENTE: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos - Córdoba
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Canales, construcción de alcantarillas y ejecución de microembalses en la Región de las cuencas del Sistema Rio Cuarto (Chocancharava) - Cuenca Alta del Río Carcarañá y Región Centro y Sur de los departamentos Unión y Marcos Juárez.

OBRA: Desagües Pluviales sector noroeste conducto calle Viracocha – Tramo: Av. Ricardo Rojas – Río Suquía – Ciudad de Córdoba (depto. Capital) – Año 2023 **COMITENTE:** Ministerio de Servicios Públicos - Córdoba
DESCRIPCIÓN: Desagüe Pluvial Urbano consistente en 2500 ml de conductos de H°A° de

2,00 m x 2,00 m y de 1,50 m x 2,00 m incluyendo cruces ferroviarios, sumideros, cámaras de Inspección de H°A° y cruce de Av. Recta Martinolli con tunnel liner de diam. 2200 mm

OBRA: Readecuación y limpieza de canales del sistema de riego capital – Zona Sur – Año 2023
COMITENTE: Ministerio de Servicios Públicos - Córdoba
DESCRIPCIÓN: Limpieza y mantenimiento de canales de riego en la ciudad de Córdoba, incluye el traslado del material extraído al enterramiento sanitario, como así también la reparación y mantenimiento de las obras de arte existentes.

OBRA: Sistematización Arroyo Las Junturas – Protección Escuela Martiniano Freites - Tramo Camino S-149 has Arroyo Los Guevaras. Año 2022.
COMITENTE: Ministerio de Servicios Públicos - Córdoba
DESCRIPCIÓN: Excavación de 30 km canal a cielo abierto, ejecución de 45 alcantarillas de pórticos de hormigón prefabricado con cabezales de H°A°, incluyendo cruces ferrovia- rios, cruces de caminos de la red secundaria y terciaria, rutas provinciales y nacionales.

OBRA: Obras internas Cuenca Laguna La Picasa - Obras de regulación - Reservorio 3 - Dpto. Roque Sáenz Peña. Año 2021.
COMITENTE: Ministerio de Servicios Públicos – Córdoba (Convenio de financiamiento: secretaria de Infraestructura y Política Hídrica Nación Argentina)
DESCRIPCIÓN: Excavación de 120.000 m3 canal a cielo abierto, 68.000 m3 terraplén com- pactado para reservorio de regulación, estructuras de regulación de 500 m3 de H°A°,
11.000 m2 de revestimiento de talud húmedo con geoceldas rellenas con hormigón.

OBRA: Obras de readecuación y mantenimiento de canales de la provincia de Córdoba - Zona III – Año 2023
COMITENTE: Ministerio de Servicios Públicos - Córdoba
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Canales, construcción de alcantarillas y ejecución de microembalses en la Región de las cuencas del Sistema Rio Cuarto (Chocancharava) - Cuenca Alta del Río Carcarañá y Región Centro y Sur de los departamentos Unión y Marcos Juárez.

OBRA: Ejecución de infraestructura para B° El Tropezón – Desagüe sobre Ex – Canal Maestro Sur – Tramo: Calle Lewis – Colectora Av. Circunvalación. Año 2021.
COMITENTE: Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar - Córdoba
DESCRIPCIÓN: Desagüe pluvial con cañería de PRFV diámetro 1000 mm, ejecución de sumideros reja y ventana, bocas de registro, reposición de pavimento en calles municipales y en Av. Circunvalación.

OBRA: Sistematización de cuenca de aporte Arroyo Las Junturas - Tramo R.P. N° E-52 - Alm.Las Delicias. Año 2021.
COMITENTE: Ministerio de Servicios Públicos - Córdoba
DESCRIPCIÓN: Excavación de 35 km canal a cielo abierto, ejecución de 40 alcantarillas de pórticos de hormigón prefabricado con cabezales de H°A°, incluyendo cruces ferroviarios, cruces de caminos de la red secundaria y terciaria, rutas provinciales, y relocalización de línea de media tensión.

OBRA: Sistematización desagües pluviales Cuenca Oeste - San Francisco - Dpto. San Justo.
COMITENTE: A.C.I.F. - M.A.A.y S.P. Sec. De RRHH – Córdoba.

DESCRIPCIÓN: Obras de captación (sumideros), conducciones entubadas con conductos prefabricados de hormigón y de H° A° In situ, lagunas de retardo y obras accesorias (estructuras de control y obra de descarga). Total 1.870 ml.

OBRA: Ejecución y protección contra erosiones tramo medio canal Huanchilla- Pacheco de Melo. Dpto. Juárez Celman. Año 2020.
COMITENTE: Ministerio de Servicios Públicos - Córdoba
DESCRIPCIÓN: Excavación de canal a cielo abierto, ejecución de alcantarillas de HºAº y saltos hidraúlicos con gaviones y colchonetas.

OBRA: Readecuación Sistema de Canal Los Tamarindos. Desagüe Pluvial Parque Industrial Laboulaye.
COMITENTE: M.A.A.y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Limpieza y readecuación de Canales (Long. 75,4 Km). Reposición de Alcan- tarillas de HoAo prefabricados de mediana envergadura. Ejecución del derivador La Hormi- ga con estructuras de Gaviones, Colchonetas y HoAo.

OBRA: Readecuación y Limpieza del Canal Huanchilla
COMITENTE: M.A.A.y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Ensanche y readecuación del Canal Huanchilla. Incluye la restitución de todas sus Obras de Arte por Conductos de HoAo prefabricados de sección triple de 2,00x1,00m. Longitud total del Canal 52.14 km. Se ejecutaron 11 saltos Hidráulicos en gavio- nes y colchonetas.

OBRA: Readecuación del arroyo el Chato, desde RP No6 - Idiazábal hasta norte de Laborde – Dpto. Unión - Primera Etapa.
COMITENTE: M.A.A.y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Excavación para la readecuación de la sección del arroyo. Se reemplazaron todas las Obras de Arte en dicho tramo por módulos de HoAo prefabricados de sección triple de 2,00x1,50m.

OBRA: Readecuación de obra de control y regulación en laguna La Margarita - Depto.Gral. Roca
COMITENTE: M.A.A.y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Ejecución de Obra de control sobre el Rio V. Se procedió al desvío del Rio para la ejecución de una alcantarilla que regule el paso del flujo hacia la Provincia de La Pampa y Bs As hasta un máximo de 60m3/segundo según convenio firmado entre ambas provincias.

OBRA: Protección y control de las inundaciones de la localidad Buchardo - Sistema de Área de derrame Rio V.
COMITENTE: M.A.A. y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Construcción de Terraplenes para microembalse, Excavación de canales nuevos, colocación de alcantarillas con cabezales de HoAo in situ y construcción de Vertede- ro con colchonetas.

OBRA: Readecuación y limpieza de canales del sistema de riego capital – Zona Norte 2021 - 2022
COMITENTE: Ministerio de Servicios Públicos - Córdoba
DESCRIPCIÓN: Limpieza y mantenimiento de canales de riego en la ciudad de Córdoba, incluye el traslado del material extraído al enterramiento sanitario, como así también la reparación y mantenimiento de las obras de arte existentes.

OBRA: Sistematización de Drenaje y control de inundaciones - Localidad de Leguizamón.
COMITENTE: M.A.A.y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Ejecución de todo el sistema de canalización y microembalses para la regulación de los excedentes hídricos hacia la Laguna de La Picasa.

OBRA: Limpieza y Sistematización de Sierras Chicas - Tramo II: Mendiolaza - Unquillo – Dpto. Colón.
COMITENTE: M.A.A.y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Limpieza, readecuación y restitución de cauce. Ejecución de Laguna de Retardo "Cantera del Agua"". Ejecución de Vertedero de retardo con Hormigón Ciclópeo, gaviones y Hormigón Proyectado.

OBRA: Obras de readecuación y mantenimiento de canales de la provincia de Córdoba - Zona II – Año 2022
COMITENTE: Ministerio de Servicios Públicos - Córdoba
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Canales, construcción de alcantarillas y ejecución de microembalses en la Región de las cuencas del Sistema Río Tercero (Ctalamochita) Cuenca Alta del Río Carcarañá y Sistema Río Segundo (Xanaes).

OBRA: Obras de Readecuación y mantenimiento de canales de la Provincia de Córdoba 2016 a 2021 - Zona IV.
COMITENTE: M.A.A.y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Canales, construcción de alcantarillas y ejecución de microembalses en la Región de las cuencas del Sistema Rio Quinto (Popopis) – A° Santa Catalina – A° El Gato – A° Ají – Canal Devoto – y Canales hacia Laguna La Picasa.

OBRA: Cobertura Provincial - Zona II - Limpieza de canales 2013 a 2015.
COMITENTE: M.A.A.y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Canales, construcción de alcantarillas y ejecución de microembalses en la Región de las cuencas del Sistema Río Tercero (Ctalamochita) Cuenca Alta del Río Carcaraña y Sistema Río Segundo (Xanaes).

OBRA: Cobertura para limpieza de canales del sistema de Riego Capital - Zona Sur – 2014 a 2020.
COMITENTE: M.A.A.y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Limpieza y mantenimiento de Canales de Riego en la Ciudad de Córdoba, incluye el traslado del material extraído al enterramiento sanitario, como así también la reparación y mantenimiento de las Obras de Arte existentes.

OBRA: Refuncionalización de Obras de Arte del Canal Maestro Sur- Ciudad de Córdoba.
COMITENTE: M.A.A.y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Ejecución de un Sifón de HoAo en el Canal Maestro Sur para optimizar la conducción de los excedentes hídricos en Barrio Granados de la Ciudad de Córdoba.
Incluye Obras Complementarias de limpieza y restitución de rejas de ingreso al Canal.

OBRA: Obra Ampliación Canal Las Isletillas - Canal Garione - Canal Namuncura
COMITENTE: M.A.A.y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Excavación y rectificación de Canales en diferentes Localidades de La Provincia

de Córdoba. También se rectificaron y sustituyeron Obras de Arte de HoAo.

OBRA: Readecuación y Limpieza de Canales del sistema de riego capital - Zona Sur – 2017.
COMITENTE: M.A.A.y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Limpieza y mantenimiento de Canales de Riego en la Ciudad de Córdoba, incluye el traslado del material extraído al enterramiento sanitario, como así también la reparación y mantenimiento de las Obras de Arte existentes.

OBRA: Ampliación de Laguna de Retardo Norte y Micro Embalse
COMITENTE: Municipalidad de San Francisco
DESCRIPCIÓN: Excavación de laguna y construcción de terraplenes de contención en Retar- do de Zona Norte de la ciudad para regular Flujo de excedentes hídricos hacia la Provincia de Santa Fe.

OBRA: Obra de emergencia Hídrica en sectores vulnerables en Ejido municipal de Córdoba.
COMITENTE: M.A.A.y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Tareas diversas de limpieza y restitución de cauce en diversos puntos del Río Suquía y sectores vulnerables de la Ciudad.

OBRA: Obra de emergencia Hídrica en el corredor de las localidades de Sierras Chicas – Depto. Colón.
COMITENTE: M.A.A.y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Se restableció el funcionamiento de acueductos en las Localidades de Rio Ceballos y Cero Azul. Se realizaron trabajos diversos de desmalezado y limpieza de cauce, desembanque y desobstrucción de obras de arte, trozado de árboles caídos y traslado de restos a los basurales municipales.

OBRA: Obra de Emergencia: Protección Loc. De Cavanagh - Refuncionalización Canal Guati- mozin al Saladillo
COMITENTE: M.A.A.y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Limpieza de canales y readecuación de obras de arte en zona circundante al pueblo. Asimismo se refuncionalizó en canal Guatimozin al saladillo limpiando zonas embancadas y restituyendo pendiente.

OBRA: Cobertura de emergencia obras de protección Ciudad de Hernando
COMITENTE: M.A.A.y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Luego de Lluvias intensas e inusuales en la zona, se procedió a la limpieza y restitución del cauce de los canales circundantes a la localidad para evacuar rápidamente los excedentes hídricos.

OBRA: Servicio de Taponamiento o Destrucción de Obras Hídricas en la Prov. Córdoba - año 2018
COMITENTE: M.A.A.y S.P. - Sec. De RRHH – Córdoba.
DESCRIPCIÓN: Mediante esta contratación lo que se pretende es lograr subsanar los inconvenientes y el desorden hídrico causado por la construcción de canales clandestinos por parte de los productores rurales.