

OBRAS DE URBANIZACIÓN

EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN

OBRA: (EN EJECUCIÓN) Red vial interna en Dakota Town – Córdoba. Año:2025

COMITENTE: Dakota desarrollos inmobiliarios

DESCRIPCIÓN: Desmonte, preparación de sub-rasante, sub-base granular, base granular, cordón cuneta, carpeta asfáltica y pavimento de H° simple. Long: 4100 metros.

OBRA: (EN EJECUCIÓN) Ejecución de cordón cuneta, bocacalles y/o pavimento y redes colectoras cloacales. Grupo Nro. 8 – Barrio Villa Unión. Año:2025

COMITENTE: Dirección de Obras Viales – Municipalidad de Córdoba

DESCRIPCIÓN: Red vial interna de 77 cuadras consistente en demolición de pavimentos existentes, apertura de caja, subrasante compactada, subbase granular, pavimento de hormigón, repavimentación de tramos existentes con carpeta asfáltica y red interna de cloacas incluyendo red principal diam. 160 mm, bocas de registro y conexiones domiciliarias.

OBRA: Urbanización e infraestructura para 217 lotes en barrio Villa Ávalos – Córdoba Capital. Año: 2022

COMITENTE: Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar – Córdoba

DESCRIPCIÓN: Red vial interna consistente en cordón cuneta, carpeta de rodamiento con material granular 0-20 y bocacalles de hormigón, veredas y rampas para discapacitados, red interna de cloacas incluyendo red principal diam. 160 mm y conexiones domiciliarias, red eléctrica de media y baja tensión, alumbrado público, ejecución de viviendas, forestación, mobiliario urbano y obras varias de cicatrización.

OBRA: Ejecución de infraestructura para 369 lotes en asentamiento Villa Unión – Córdoba Capital. Año:2021

COMITENTE: Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar – Córdoba

DESCRIPCIÓN: Red vial interna consistente en cordón cuneta, carpeta de rodamiento con material granular 0-20 y bocacalles de hormigón, veredas y rampas para discapacitados, red interna de cloacas incluyendo red principal diam. 160 mm, conexiones domiciliarias y nexos cloacales diam. 250 mm, red eléctrica de media y baja tensión, alumbrado público, forestación, mobiliario urbano y obras varias de cicatrización.

OBRA: Red vial y cloacal interna en Nobú Town – Córdoba. Año:2020

COMITENTE: Dakota desarrollos inmobiliarios

DESCRIPCIÓN: Desmonte, preparación de sub-rasante, sub-base granular, base granular, cordón cuneta, carpeta asfáltica y pavimento de H° simple. Ejecución de cañerías

hasta $\varnothing$ 250 mm, bocas de registro, derivaciones domiciliarias y cruces para servicios. Long: 5400 metros.

OBRA: Infraestructura en Loteo Codini – San Francisco - Córdoba. Año:2014

COMITENTE: Codini SA

DESCRIPCIÓN: Desmonte de suelo vegetal, preparación de sub-rasante, ejecución de base granular, cordón cuneta, bocacalles de H° simple. Excavación de zanja para alojamiento de cañería. Obras de arte para desagües pluviales. Long: 4800 metros.