

OBRAS VIALES

OBRA: (EN EJECUCIÓN) Puente sobre el Río Tercero- Acceso a Ballesteros Sud- departamento Unión. Año: 2026

COMITENTE: Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (A.C.I.F) –Dirección Vialidad

DESCRIPCIÓN: Longitud total de 100m, dividida en 4 tramos de 25m, con vigas longitudinales pretensadas. Formado por dos estribos abiertos y con una estructura de gaviones para protección de erosiones, tres pilas centrales con cuatro pilotes-columnas de 1.20m de diámetro.

OBRA: (EN EJECUCIÓN) Duplicación de Calzada y Viaducto en Av. de Circunvalación de Río Cuarto (A-005) – Tramo: Calle General Molina – Calle Pcia. de La Rioja – Departamento Rio IV. Año: 2025

COMITENTE: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos - Dirección de Vialidad

DESCRIPCIÓN: Duplicación de calzada de Ruta Nacional con perfil de autopista, con intercambiador a distinto nivel consistente en terraplén compactado con aporte de suelo, sub-base y base granular, base negra y carpeta asfáltica, cuatro puentes de hormigón armado con estribos de tierra armada con muro de escamas, alcantarillas, defensas tipo TL-5 de hormigón armado, defensas metálicas, pavimentación de colectoras con carpeta asfáltica, señalización vertical y demarcación horizontal.

OBRA: (EN EJECUCIÓN) Mantenimiento Zona IV – Departamentos: Tercero Arriba – Calamuchita - Rio IV – General San Martín – Juárez Celman. Año: 2025

COMITENTE: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos - Dirección de Vialidad

DESCRIPCIÓN: Cobertura de mantenimiento de la red provincial primaria, secundaria y terciaria de caminos de pavimento, que incluye reparación de alcantarillas, calzado de banquetas, reparaciones no asfálticas sobre carpeta de rodamiento, desmalezado y provisión de materiales necesarios para tales fines.

OBRA: Duplicación Ruta Provincial N°30 – Tramo: Bv. Circunvalación Oeste – Calle 18 de Marzo – Departamento Rio IV. Año: 2024

COMITENTE: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos - Dirección de Vialidad

DESCRIPCIÓN: Duplicación de calzada de Ruta Provincial con intercambiador a nivel consistente en terraplén compactado con aporte de suelo, sub rasante compactada, base antibombeo de hormigón y pavimento de hormigón H30 espesor 0,22 m, saltos hidráulicos, alcantarillas, muro de contención, defensas de hormigón armado, señalización vertical, demarcación horizontal, alumbrado público y forestación compensatoria.

OBRA: Duplicación Ruta Provincial N°30 – Tramo: Ruta Nacional A005 – Bv. Circunvalación Oeste – Departamento Rio IV. Año: 2023

COMITENTE: Dirección Provincial de Vialidad

OBRAS VIALES

DESCRIPCIÓN: Duplicación de calzada de Ruta Provincial consistente en sub-base granular, base granular, carpeta asfáltica, cordón cuneta, bocacalles y cruces con base antibombeo de hormigón y pavimento de hormigón H30 espesor 0,22 m, señalización vertical, demarcación horizontal, traslado y puesta en funcionamiento de alumbrado público

OBRA: Pavimentación de Colectoras en Av. De Circunvalación, Tramo: Salida 8 (Dist. Au Córdoba-Rosario) a Salida 9 (Dist. RN N°9 Sur – Av. Sabattini). Año: 2024

COMITENTE: Camino de las Sierras S.A.

DESCRIPCIÓN: Construcción de colectoras de Av. de Circunvalación incluyendo excavación de caja, compactación de sub-rasante, construcción de sub-base y base granular, cordón cuneta, bocacalles de hormigón simple y ejecución de carpeta asfáltica.

OBRA: Av. De Circunvalación – Sección II – Pr. 33+250 a Pr 35+460. Distr. Av. Santa Ana a Distr. El Tropezón - Completamiento de Cuneta Derecha. Año: 2022

COMITENTE: Camino de las Sierras S.A.

DESCRIPCIÓN: Ejecución de canal de desagüe para completamiento de cuneta derecha de Av. Circunvalación, en una extensión de 1300 m, consistente en canal trapezoidal de H°A° y en un canal rectangular de H°A°. Incluye la excavación para apertura de caja, compactación de sub-rasante, readecuación de interferencias y demolición de obras varias.

OBRA: Reconstrucción Av. Costanera Sur del Rio Suquía- Tramo: Calle Boulogne Sur Mer y Calle José Ramón Figueroa – Depto: Capital. Año: 2022

COMITENTE: Dirección Provincial de Vialidad – Ministerio de Obras Públicas - Córdoba

DESCRIPCIÓN: Reconstrucción de Av. Costanera consistente en nueva calzada a distinta elevación sumado a la ejecución de muro de contención de hormigón armado y construcción de calzada principal y acceso a CTR Municipal, incluyendo terraplén compactado, sub-base y base granular, cordón cuneta, carpeta de concreto asfáltico. Readecuación de alcantarilla de cruce del A° El Infiernillo, obra de 240 m3 de H°A°, muro de protección sobre arroyo con gaviones, colchonetas con revestimiento de H° proyectado (870 m3 de gaviones, 900 m2 de colchonetas) y la construcción de calle paralela al arroyo de pavimento rígido. Ejecución de obra de alumbrado público sobre costanera.

OBRA: Intersección de R. N. N°38 con R.P. N°54 y Costanera de Cosquín. Departamento: Punilla. Año 2022.

COMITENTE: Dirección Provincial de Vialidad – Ministerio de Obras Públicas - Córdoba

DESCRIPCIÓN: Intersección de 1300 m3 de pavimento de hormigón de 0,22 m de espesor, con base anti bombeo de hormigón simple, movimiento de suelo para construcción del paquete estructural, señalización vertical y demarcación horizontal, obras de arte, y obra de alumbrado público en rotonda y en 500 metros de costanera la cual incluye 50

OBRAS VIALES

columnas de alumbrado público.

OBRA: Pavimentación de Colectoras en Av. De Circunvalación, Tramo: Salida 8 – Distribuidor Autopista Córdoba – Rosario. Año: 2022

COMITENTE: Camino de las Sierras S.A.

DESCRIPCIÓN: Construcción de colectoras de la autopista Córdoba - Rosario en un tramo de 2200 m, incluyendo excavación de caja, compactación de sub-rasante, construcción de sub-base y base granular, cordón cuneta y ejecución de carpeta asfáltica. Incluye la construcción de empalme de pavimento rígido a Av. Circunvalación, consistente en sub-base suelo-arena, base anti bombeo de hormigón pobre, y pavimento de hormigón de espesor 22 cm

OBRA: Pavimentación Costanera Norte (Chocancharava) – Tramo: Calle Santa Fe – Calle Quena – Departamento: Río IV. Año 2022.

COMITENTE: Dirección de Vialidad – Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento - Córdoba

DESCRIPCIÓN: Costanera de pavimento articulado de 8000 m², 350 m³ de cordón cuneta, badenes y bocacalles, base anti bombeo de hormigón simple, saneamiento y recambio de suelo, señalización vertical.

OBRA: Puente sobre el Río Algodón S-388 – Norte de la localidad Arroyo Algodón

COMITENTE: Dirección Provincial de Vialidad – Ministerio de Obras Públicas - Córdoba

DESCRIPCIÓN: Puente de hormigón armado de 10,40 m de longitud, de tipo tablero macizo, con fundación de pilotes de 1Ø de 23 mts. pre-excavados. Incluye trabajos de movimiento de suelos para readecuación de calzada y muro de gaviones con colchonetas para protección de estribos.

OBRA: Mejoramiento de camino rural tramo S-322/T-176-2 – Localidad de Serrano – Provincia de Córdoba. Año 2022.

COMITENTE: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales IV (PROSAP IV) – Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento – Córdoba

DESCRIPCIÓN: Mejoramiento de 11,6 km camino rural con 7000 m³ de base granular, 21.500 m³ de terraplén compactado, alcantarillas de hormigón armado tipo pórtico y de caños, cabezales de hormigón armado, señalización vertical.

OBRA: Desvío Transito Pesado Las Varillas.

COMITENTE: Comunidad Regional San Justo.

DESCRIPCIÓN: Desmonte, preparación de sub-rasante, terraplenamiento con Base

OBRAS VIALES

granular suelo-arena-cemento y ejecución de Pavimento de Hormigón de $e=0,25m$. Long. 1.100ml.

OBRA: Desvío Tránsito Pesado y Protección Urbana Contra inundaciones en la localidad de Jovita - Dpto. Gral. Roca.

COMITENTE: M.A.A y S.P. Córdoba.

DESCRIPCIÓN: Desmonte, compactación subrasante, terraplén compactado y ejecución de capa de rodamiento suelo arena. Long. 5.94Km.

OBRA: Prolongación Costanera Miramar de Ansenuza.

COMITENTE: Municipalidad de Miramar.

DESCRIPCIÓN: Desmonte, terraplenamiento, base granular y ejecución de pavimento articulado y de HoSo - 9.740m². Protección de taludes con piedra primera voladura (Rip Rap) y ejecución de veredas perimetrales.

OBRA: Ejecución de Alteo en Camino Rural Interprovincial entre Santa Fe y Córdoba.

COMITENTE: Municipalidad de San Francisco

DESCRIPCIÓN: Construcción de terraplén compactado 112.300 m³ y colocación de alcantarillas de HoAo prefabricadas para la regulación del flujo hídrico Interprovincial.

OBRA: Construcción de Alcantarillas en caminos públicos y Sistematización Cuenca de Aporte Localidad de Canals - Ruta Provincial No3

COMITENTE: D.P.V. – Córdoba.

DESCRIPCIÓN: Colocación de alcantarillas con cabezales de HoAo y excavación de Canales nuevos. Total 57,6 Km. También se realizaron 2 cortes de Ruta para la colocación de alcantarillas en la RN No8 con su respectiva restitución del paquete estructural incluida la capa de rodamiento de asfalto en caliente.

OBRA: Completamiento Costanera Miramar entre calles General Paz y España.

COMITENTE: Municipalidad de Miramar.

DESCRIPCIÓN: Desmonte, terraplén compactado, base granular y ejecución de pavimento articulado y de H°S°. 2.340m². Ejecución de veredas de Hormigón rayado.

OBRA: Pavimento de Hormigón Simple en Calle Ecuador y Castelli.

COMITENTE: Municipalidad de San Francisco.

DESCRIPCIÓN: Reemplazo de paquete estructural con Base granular y ejecución de 5.866m² de Pavimento de Hormigón Simple de $e=0,18m$.

OBRAS VIALES

OBRA: Pavimento de Hormigón Simple en Calle Uruguay.

COMITENTE: Municipalidadde San Francisco.

DESCRIPCIÓN: Reemplazo de paquete estructural con Base granular y ejecución de 4.235m² de Pavimento de Hormigón Simple de e=0,18m.

OBRA: Ejecución de Cordón Cuneta en Barrio El Prado - San Francisco - Córdoba.

COMITENTE: Municipalidadde San Francisco.

DESCRIPCIÓN: Desmonte, preparación de subrasante y ejecución de 4.368m² de Cordón Cuneta de Hormigón Simple de e=0,15m.

OBRA: Cordón Cuneta en Barrio Independencia - Sector II

COMITENTE: Municipalidadde San Francisco

DESCRIPCIÓN: Desmonte, preparación de subrasante y ejecución de 2.327m² de Cordón Cuneta de Hormigón Simple de e=0,15m.